

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๙ (เส้นบ้านหนองเต้ ไป บ้านสว่างศรีสมบัติ) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นกำหนด (กองช่าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔ และ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณสสินธุ์ คำสี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฤชชนนท์ จิรัชญาคุณากร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวปิยะพร นีระเสน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ 9 (เส้นบ้านหนองแต้ ไป บ้านสว่างศรีสมบัติ) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28/8/2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	111,124.66	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	111,124.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	111,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.033 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,363,636.36 บาท

ประมาณราคา

(นายณณาสินี คำสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
คำสั่งเลขที่ 502 / 2569 ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณณาสินี คำสี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฤชนนท์ จิรัชญาคุณากร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยะพร นีระเสน)

ใบแสดงปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ 9(เส้นบ้านหนองแต้ ไป บ้านสว่างศรีสมบัติ) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายณณสินธุ์ คำสี ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 28/8/2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางบ่และขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	198.00	1.83	362.34	1.3642	2.50	494.30
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	8.25	440.87	3,637.18	1.3642	601.43	4,961.84
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	165.00	434.08	71,623.20	1.3642	592.17	97,708.37
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	171.02	855.10	1.3642	233.31	1,166.53
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	15.00	86.20	1,293.00	1.3642	117.59	1,763.91
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	33.00	68.78	2,269.74	1.3642	93.83	3,096.38
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	6.60	103.66	684.16	1.3642	141.41	933.33
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3642	354.69	-
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3642	354.69	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
9	งานป้าย							
	9.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่น	1.00	1,000.00				1,000.00
รวมค่าก่อสร้าง								111,124.66

- ①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

80,724.72
0.00
1.3642
1.2509