

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายเขตไฟฟ้าทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยการขยายไฟฟ้าทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๐.๖๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้นกำหนด (กองช่าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๙๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๔ และ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนภสินธุ์ คำสี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสิริกานดา สุดศักดิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณนท์ จิรัชญาคุณากร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
โครงการ : ขยายไหล่ทาง คสล.
เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
แบบเลขที่/ประมาณการ : /2569
ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 28 /8/2569
ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำสี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	214,542.97	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3642	78,136.55	
		-	
สรุป			
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	292,679.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ	292,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายณภสินธุ์ คำสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 503 /2569 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสิริกานดา สุดศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณนท์ จิรัชญาคุณากร)

รายการประมาณราคา

ขยายให้กว้าง คสล. ผิวจราจรกว้าง 0.60 - 1.00 เมตร ยาว 562 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 441.80 ตารางเมตร

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์เมือง หมู่ 8 ต. โนนกาแล่น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	1.1 ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 คอนกรีต 66.27 ลบ.ม.	445.33	ถุง	160.78	71,600.16	-	-	71,600.16	
	1.2 ทรายหยาบ+รองพื้น	61.85	ลบ.ม.	445.84	27,575.20	-	-	27,575.20	
	1.3 หิน	63.62	ลบ.ม.	957.08	60,889.43	-	-	60,889.43	
	1.4 เหล็กตะแกรง WM 10x30	441.80	ตร.ม.	48.00	21,206.40	-	-	21,206.40	
	1.5 เหล็กเสริม RB 15 มม.	5.00	เส้น	303.04	1,515.20	-	-	1,515.20	
	1.6 ฉากงานวิจัย	441.80	ตร.ม.	1.83	808.49	-	-	808.49	
	1.7 ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	66.27	ลบ.ม.	-	-	467.00	30,948.09	30,948.09	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				183,594.88	-	30,948.09	214,542.97	
	ตัวอักษร								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ นัฐ คำสี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิริกานดา สุดศักดิ์ดา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกฤษณนัท จิรัชญากุณกร)