

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างห้องสูงประปา บ้านเปือยใต้ หมู่ 12

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างห้องสูงประปา บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเส้น กำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นเงิน 396,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นายนิธิโรจน์ พละสิงห์	กรรมการ
นางสุขสันต์ คำแสนราช	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท หอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2561

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารเหล็กโครงสร้าง และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	301,100	1.3074	393,658	
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			396,658	
	คิดเป็นเงินประมาณ			396,000	
	( ตัวอักษร ) (..... สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.....)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางจตุพร จุเกษม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรพจน์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิธิโรจน์ พละสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุขสันต์ คำแสนราช)

สถานที่ก่อสร้างที่ก่อสร้าง บ้านเป็ยใต้ หมู่ 12 ต.โนนกาเลิน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ประมาณการฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลิน

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง


เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	405.66	405.66	99.00	99.00	504.66	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบ	11 ลบ.พ.	389.72	4,286.92		0.00	4,286.92	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	99.00	3,168.00	3,168.00	
2.3	ค้ำยัน + เศษวัสดุแบบ	8 ลบ.พ.	389.72	3,117.76		0.00	3,117.76	
2.4	ตะปู	8 กก.	36.92	295.36		0.00	295.36	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	2,000.42	2,000.42	300.00	300.00	2,300.42	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	2,327.10	13,962.60	391.00	2,346.00	16,308.60	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	21.68	1,170.88	3.00	162.00	1,332.88	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	21.85	6,554.39	3.00	900.00	7,454.39	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	28.98	318.78		0.00	318.78	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			<b>32,112.77</b>		<b>8,856.00</b>	<b>40,968.77</b>	
	<b>รวมยอดยกมา</b>			<b>32,112.77</b>		<b>8,856.00</b>	<b>40,968.77</b>	
	<b>5. งานโครงสร้างเหล็ก</b>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,330.00	10,640.00			10,640.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	4 ท่อน	1,060.00	4,240.00			4,240.00	


5.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27 ท่อน	820.00	22,140.00			22,140.00		
5.4	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32 ท่อน	520.00	16,640.00			16,640.00		
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20x2.3 มม.	3 ท่อน 10 ท่อน	511.00 582.53	1,533.00 5,825.30			1,533.00 5,825.30		
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1 รายการ		25,000.00		25,000.00	25,000.00		
<b>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</b>									
6.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4 ท่อน	1,330.00	5,320.00	150.00	600.00	5,920.00		
6.2	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6 ท่อน	820.00	4,920.00	108.00	648.00	5,568.00		
6.3	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1 ท่อน	345.33	345.33	72.00	72.00	417.33		
6.4	ข้องอ 90 เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	150.00	150.00			150.00		
6.5	ข้องอ 90 เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	5 ตัว	56.00	280.00			280.00		
6.6	ข้องอ 45 เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	4 ตัว	119.00	476.00			476.00		
		<b>รวมยอดยกไป</b>		<b>104,622.40</b>		<b>35,176.00</b>	<b>139,798.40</b>		
6.7	ข้องอ 45 เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	8 ตัว	41.00	328.00			328.00		
6.8	สามทาง เหล็กออบสังกะสี dia. 3"	1 ตัว	209.00	209.00			209.00		
6.9	สามทาง เหล็กออบสังกะสี dia. 2"	4 ตัว	79.00	316.00			316.00		
6.10	เหล็กรั้วท่อ dia 3"	6 ชุด	150.00	900.00			900.00		
6.11	เหล็กรั้วท่อ dia 2"	12 ชุด	180.00	2,160.00			2,160.00		
6.14	น๊อปเปิ้ล dia 2"	2 ตัว	33.00	66.00			66.00		
6.15	ยูนิเวน dia 2"	1 ตัว	105.00	105.00			105.00		
6.16	ยูนิเวน dia 3"	1 ตัว	280.00	280.00			280.00		
6.17	เทพื้นเกลียว	12 ม <sup>2</sup> งาน	12.00	144.00			144.00		
<b>7. งานปูนฉาบ. ตบแต่ง</b>									
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	140.60	562.41	70.00	280.00	842.41		
		<b>รวมยอดยกไป</b>		<b>109,692.80</b>		<b>35,456.00</b>	<b>145,148.80</b>		



	รวมยอดยกมา						
8. งานพาสี							
8.1 พาสีน้ำพาสติก	4 ตร.ม.	35.00	140.00	40.00	160.00	300.00	
8.2 พาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	35.00	2,625.00	40.00	3,000.00	5,625.00	
9. งานอื่น ๆ							
9.2 ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	9,800.00	39,200.00	500.00	2,000.00	41,200.00	
9.3 น็อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	5.00	720.00		0.00	720.00	
9.4 ทดสอบดินวิธี Borings Test (SPT)	1 ชุด	0.00	0.00		12,000.00	12,000.00	
9.5 อุปกรณ์ยึดถัง	1 เหมงา	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
9.6 บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	รวมเงิน		162,877.80		52,616.00	215,493.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน		162,000.00		52,000.00	215,400.00	

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสมสิทธิ์ คำสี)  
 ปรึกษาโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคาต่าง  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นายสมสิทธิ์ คำสี)  
 ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสุดาสิมพ์ คำแสนราช)  
 ปรึกษาโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 ต.โนนกาเด็น อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเด็น

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [7] ปีกเสา คอ.ร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...2...ต้น	2 ต้น	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	300 ม.	18.00	5,400.00	2.00	600.00	6,000.00	
4	อุปกรณ์แยกสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
5	สวิตช์ถูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
6	อุปกรณ์กันฟ้าแบบถูกด้วยติดตั้งสายไฟฟ้า	1 ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
7	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ซม.	50 ม.	15.00	750.00	1.00	50.00	800.00	
8	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	0 ชุด						
<b>รวมเงิน</b>				<b>25,510.00</b>		<b>1,150.00</b>	<b>26,660.00</b>	
				<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>		<b>25,500.00</b>	<b>26,600.00</b>	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำสี)

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

ลงชื่อ..........

(นายนิธิวัจน์ พตะสิงห์)

กรรมการ ลงชื่อ.....



(นางศุขสุนันต์ คำแสนราษฎร์)


กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 ต.โนนกาเฒ่า อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเฒ่า

ประมาณการโดย นายณณสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW) สูบปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.	1 เครื่อง	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
				รวมเงิน (1) 18,000.00		0.00	18,000.00	
				คิดเป็นเงิน 18,000.00		0.00	18,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW)	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
4	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	40 ม.	42.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
5	ท่อPVC ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) นอก.216-25244 dia 3/4"	15 ท่อน	50.00	750.00	50.00	750.00	1,500.00	
6	ประสาณท่อที่ปากบ่อประสาณท่อที่ปากบ่อประสาณท่อที่ปากบ่อ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
7	ท่อส่งน้ำ พิว ขนาด 1 1/2"	45 เมตร	111.00	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00	
				รวมเงิน (2+3+4+5+6) 18,425.00		4,250.00	22,675.00	
				รวมเงิน (1+2+3+4+5+6) 36,425.00		4,250.00	40,675.00	
				คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6) 36,425.00			40,600.00	

ลงชื่อ.....  
  
 (นายณณสินธุ์ คำสี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายณณสินธุ์ คำสี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางสุชัชวาลย์ คำแสนราช)

กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 ต.โนนกาเต็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเต็น

ประมาณการโดย นายณภสินธุ์ คำสี ผอ.กองช่าง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อเหล็กออบสังกะสี+ข้อต่อยาวถม. dia 2"	3.00 ท่อน	820.00	2,460.00	90.00	270.00	2,730.00	
1.2	ข้อต่อเหล็กออบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	115.00	230.00	-	-	230.00	
1.3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	300.00	300.00			300.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>2,990.00</b>		<b>270.00</b>	<b>3,260.00</b>	
							<b>3,200.00</b>	

คิดเป็นเงินค่างาน

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

ลงชื่อ.....  
(นายณภสินธุ์ คำสี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณภสินธุ์ คำสี)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางศุขสุดี คำแสนราษฎร์)

กรรมการ