

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไปบ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10
(นายนายบัวผัน แก้วสง่าถึงสะพานคลองส่งน้ำ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 274,000.- บาท

3.ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไปบ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10
(นายนายบัวผัน แก้วสง่าถึงสะพานคลองส่งน้ำ)

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.10 เมตร และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โนนกาเส้น
กำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 276,000.- บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4

5.2 แบบ พร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณภสินธุ์ คำสี	ประธานกรรมการ
นางสาวสุกัญญา บุญชาติ	กรรมการ
นายวิษณุ ดวงแก้ว	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล.
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแต่ม.9 ไปบ้านสว่างฯ ม.10 (นานายบัวผัน แก้วสว่างถึงสะพานคลองส่งน้ำ) ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น
 แบบเลขที่/ประมาณการ : ท.1-01 /2561
 ประมาณราคาแบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 7 สิงหาคม 2561
 ประมาณการ โดย : นายณภสินธุ์ คำดี ผอ.กองช่าง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	200,563.75	
2	ค่า Factor F งานถนน = 1.3624	72,684.30	
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	276,248.05	
	ราคารวม	276,248.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ	276,000	
	ตัวอักษร	(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณภสินธุ์ คำดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางจตุพร ฐเกษม)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวรพงษ์ พรรณวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ คำดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา บุญชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิษณุ ดวงแก้ว)

รายการประมาณราคา

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
 ก่อสร้างไหล่ทางข้างละ

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 0.10 เมตร

ระยะเวลา 90.00 เมตร


หรือมีพื้นที่น้อยกว่า

450.00 ตร.ม.


รายละเอียดรายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต่า ม.9 ไร่บ้านสว่าง ม.10 (ขนาดขั้วพื้น แต่ต่างกันถึงสะพานคลองส่งน้ำ) ต.โนนกาเหมา อ.คำม่วง จ.อุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	ก่อกำแพงไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	2.70	ลบ.ม.	117.70	317.79	-	-	317.79	
2.	งานทรายรองพื้น	28.13	ลบ.ม.	385.35	10,839.89	-	-	10,839.89	
3.	งานเหล็กเสริม WH ขนาด 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	450.00	ตร.ม.	40.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
4.	เหล็ก DB 12	9.00	เส้น	157.77	1,419.93	10.00	90.00	1,509.93	
5.	เหล็ก RB 25	7.50	เส้น	708.90	5,316.75	10.00	75.00	5,391.75	
6.	โฟมกันรอยต่อ หนา 0.02 ม.	9.00	แผ่น	25.00	225.00	-	-	225.00	
7.	แอสฟัลท์	54.00	ลิตร	35.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
8.	ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	453.60	ถุง	106.55	48,267.15	-	-	48,267.15	
9.	ทรายหยาบ	40.50	ลบ.ม.	385.35	15,606.67	-	-	15,606.67	
10.	หินเบอร์ 1"	73.58	ลบ.ม.	1,168.26	85,960.57	-	-	85,960.57	
11.	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ซ้ำ	40.50	เมตร	-	-	10.00	405.00	405.00	
12.	ค่าแรงทอคอนกรีต	67.50	ลบ.ม.	-	-	150.00	10,125.00	10,125.00	
13.	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	135.00	เมตร	-	-	15.00	2,025.00	2,025.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					187,843.75		12,720.00	200,563.75	
ตัวอักษร				(ส่งแผนทำรายการปริมาณงานที่ชัดเจน)					

ลงชื่อ 
 (นายณภสินธุ์ คำสี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา บุญชาติ)

(นายวิษณุ ดวงแก้ว)